

ПРИЛОГ 3

ЧИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ

1. Чишћење Локације

1.1 Концесионар ће се консултовати са и испунити захтјеве:

- (a) Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске у вези са чишћењем градилишта а у вези са Радовима и захтјевима:
- (b) националних власти за путеве (Министарство саобраћаја и веза и ЈП “Путеви Републике Српске”);
- (c) оператера јавног превоза; и
- (d) осталих надлежних Министарстава и јавних предузећа, ако је то потребно;

сходно случају, у вези са чишћењем градилишта везано за локални пут и Прилазни пут.

1.2 Концесионар ће осигурати да сво дрвеће и вегетација који ће се морати посјећи или очистити како би се испоштовала Пројектна документација и Грађевински радови, буду посјечени и уклоњени, осим оних који су потребни да би се испунили захтјеви у погледу заштите животне средине, уређења земљишта и екологије.

1.3 Концесионар ће у Пројектној документацији навести уклањање зграда и објеката који су описани у „Урбанистичко-техничким захтевима“ и локацијским условима за изградњу на територији Бања Луке и Приједора. Не постоје друге неуобичајене ни значајне зграде/објекти осим приватних и економских зграда које ће Концедент уклонити или очистити као што је наведено у члану 5.9.1 Уговора о концесији.

2. Опште Чишћење Локације

2.1 Сви постојећи путеви, стазе, подручја са чврстом подлогом, ивичњаци, сливници, стубови јавне расвјете, инфраструктура за електро-инсталације, баријере, знакови и друга опрема која је постала вишак због извршења Радова, биће у потпуности уклоњени до њихове укупне дубине изградње, а претходна локација ће бити доведена у одговарајући ниво са поново постављеним подтлом и хумусом, , како би се омогућило засађивање или сијање предвиђено Изведбеним пројектом.

2.2 Ивичњаци, сливници, стубови расвјете, баријере, знакови и сл., који су постали вишак након завршетка Радова, а који се не налазе у обухвату уређених подручја, биће у уклоњени до њихове укупне дубине изградње, а претходна локација ће бити поново доведена у своје првобитно стање у складу са спецификацијом.

2.3 Дрвећа и грмље који су уклоњени за вријеме чишћења локације ће бити у потпуности очишћени, заједно с коријеном, а настали ископ ће бити испуњен одговарајућим материјалом.